

COMUNE DI NOVAFELTRIA

Provincia di Rimini

RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE DI VIA OLINDO
TOMASETTI IN NOVAFELTRIA, CONSOLIDAMENTO
E REGIMAZIONE ACQUE VERSANTE SOVRASTANTE

COMMITTENTE

COMUNE DI NOVAFELTRIA

PROGETTO

Studio Tecnico Associato ProGEMA
Ing. Emanuele Giacobbi

CONSULENZA GEOLOGICA

Dott. Geol. Fabio Fabbri

A12

Computo metrico estimativo

A	Dicembre 2020	PROGETTO ESECUTIVO



ProGEMA
Studio Tecnico Associato
Viale A. Gramsci, 41
47865 - San Leo (RN)

Note

Archivio:

...\2020\...

E' vietata la riproduzione anche parziale, la cessione a terzi, la diffusione del presente elaborato, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	Opere di consolidamento (SpCat 1)							
1 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione della sovrastuttura stradale, di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere e/o a scarica del materiale di risulta SpCat 1 - Opere di consolidamento terreno in eccedenza tratto sez. A - sez. B *(lung.=5/2+0,8)*(H/peso=9,63+0,51) tratto sez. A - sez. B *(lung.=5/2) tratto sez. B - sez. C tratto sez. B - sez. C tratto sez. C - sez. D *(lung.=(1,99+10,13)/2) tratto sez. C - sez. D *(lung.=(1,99+10,13)/2) tratto sez. D - sez. E *(lung.=5/2) tratto sez. D - sez. E *(lung.=5/2+0,05)							
	SOMMANO m ³					403,23	4,56	1'838,73
2 C01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km. Misurato in banco prima dello sbancamento. SpCat 1 - Opere di consolidamento Vedi voce n° 1 [m ³ 403.23]	10,00				4'032,30		
	SOMMANO m ³ /km					4'032,30	0,72	2'903,26
3 C01.010.005. b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per ogni km in più oltre i primi 10. Misurato in banco prima dello sbancamento. SpCat 1 - Opere di consolidamento Vedi voce n° 1 [m ³ 403.23]	2,50				1'008,08		
	SOMMANO m ³ /km					1'008,08	0,58	584,69
4 B01.004.025. d	Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi forma o spessore, compreso la separazione e cernita dei materiali, il carico, trasporto e scarico a scarica autorizzata del materiale di risulta: armato, eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici SpCat 1 - Opere di consolidamento rimozione muro esistente *(lung.=0,3+17,71+15,41+0,6) rimozione muro esistente - ciabatta *(lung.=0,3+17,71+15,41+0,3) rimozione muro esistente - vasca rimozione muro esistente - vasca							
	SOMMANO m ³	2,00	34,02 33,72 1,69 2,00	0,400 1,400 3,630 0,300	2,400 0,400 0,400 2,400	32,66 18,88 2,45 2,88	93,47	5'315,64
5 A01.001.005. a	Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici anche in presenza d'acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, compresa la rimozione della sovrastuttura stradale, di arbusti e ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere e/o a scarica del materiale di risulta							
	A R I P O R T A R E							10'642,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'642,32
	SpCat 1 - Opere di consolidamento splateamento - tratto 1 *(larg.=2,4+0,8) splateamento - tratto 2 *(larg.=2,4+0,8) splateamento - tratto 3 *(larg.=2,4+0,8) splateamento - tratto 4 *(lung.=5,05+1)*(larg.=2,4+0,8)		5,80 10,00 12,05 6,05	3,200 3,200 3,200 3,200	2,200 2,200 2,200 2,200	40,83 70,40 84,83 42,59		
	SOMMANO m ³					238,65	4,56	1'088,24
6 C01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km. Misurato in banco prima dello sbancamento. SpCat 1 - Opere di consolidamento Vedi voce n° 5 [m ³ 238.65]	10,00				2'386,50		
	SOMMANO m ³ /km					2'386,50	0,72	1'718,28
7 C01.010.005. b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per ogni km in più oltre i primi 10. Misurato in banco prima dello sbancamento. SpCat 1 - Opere di consolidamento Vedi voce n° 5 [m ³ 238.65]	2,50				596,63		
	SOMMANO m ³ /km					596,63	0,58	346,05
8 A02.046.005. c	Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, a secco e senza rivestimento, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30 N/mm ² per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo contractor, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la espansione fino al 20% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 60 cm SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto B-C tratto A-B	12,00 15,00	9,00 9,00			108,00 135,00		
	SOMMANO m					243,00	88,90	21'602,70
9 C01.010.005. a	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km. Misurato in banco prima dello sbancamento. SpCat 1 - Opere di consolidamento pali di fondazione	10,00	27,00		2,550	688,50		
	SOMMANO m ³ /km					688,50	0,72	495,72
10 C01.010.005. b	Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e							
	A R I P O R T A R E							35'893,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'893,31
	livellamento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. per ogni km in più oltre i primi 10. Misurato in banco prima dello sbancamento. SpCat 1 - Opere di consolidamento pali di fondazione	2,50	29,00		2,550	184,88		
	SOMMANO m³/km					184,88	0,58	107,23
11 A02.046.050	Gabbia di armatura per pali trivellati costituita da barre di acciaio ad adherenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto SpCat 1 - Opere di consolidamento armatura pali Ø16 *(par.ug.=27*12) Ø10 *(par.ug.=27*15) Ø10 *(par.ug.=27*45) Ø20 *(par.ug.=27*4)	324,00 405,00 1215,00 108,00	9,50 1,73 1,73 1,73		1,578 0,617 0,617 2,466	4'857,08 432,30 1'296,90 460,75		
	SOMMANO kg					7'047,03	1,24	8'738,32
12 A03.007.005. b	Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 200 kg/mc SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 *(lung.=18+0,5)*(larg.=2,2+0,2) tratto 2 *(lung.=14,4+0,5)*(larg.=2,2+0,2)		18,50 14,90	2,400 2,400	0,100 0,100	4,44 3,58		
	SOMMANO m³					8,02	88,81	712,26
13 A03.010.005. b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, smussi, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per fondazioni e/o pareti rettilinee in elevazione SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 ciabatta *(lung.=18+2,2+18+2,2) tratto 2 ciabatta *(lung.=14,4+2,2+14,4+2,2)		40,40 33,20		0,500 0,500	20,20 16,60		
	SOMMANO m²					36,80	23,80	875,84
14 A03.013.005. d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelaborato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 ciabatta Ø14 *(par.ug.=(9+9+2)*3) Ø14 *(par.ug.=9+9+2) Ø18 *(lung.=0,2+0,42+2,12+0,42+0,2) Ø18 *(lung.=0,2+0,42+2,12+0,42+0,2)	60,00 20,00 91,00 91,00	6,00 4,00 3,36 3,36		1,208 1,208 1,998 1,998	434,88 96,64 610,91 610,91		
	A RIPORTARE					1'753,34		46'326,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1 753,34		46'326,96
	riprese Ø18 *(lung.=0,5+1,5+0,2) Ø16 *(lung.=0,2+1,3) tratto 2 ciabatta Ø14 *(par.ug.=(9+9+2)*3) Ø18 *(lung.=0,2+0,42+2,12+0,42+0,2) Ø18 *(lung.=0,2+0,42+2,12+0,42+0,2) riprese Ø18 *(lung.=0,5+1,5+0,2) Ø16 *(lung.=0,2+1,3) nodi estremità Ø16 *(par.ug.=4*4)*(lung.=0,2+1,3) nodi centrali Ø16 *(par.ug.=2*4)*(lung.=0,2+1,3)	91,00 91,00 60,00 73,00 73,00 73,00 73,00 16,00 8,00	2,20 1,50 6,00 3,36 3,36 2,20 1,50 1,50		1,998 1,578 1,208 1,998 1,998 1,998 1,578 1,578 1,578	400,00 215,40 434,88 490,07 490,07 320,88 172,79 37,87 18,94		
	SOMMANO kg					4'334,24	1,34	5'807,88
15 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 ciabatta di fondazione tratto 2 ciabatta di fondazione	1,01 1,01	18,00 14,40	2,200 2,200	0,500 0,500	20,00 16,00		
	SOMMANO m³					36,00	139,34	5'016,24
16 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m SpCat 1 - Opere di consolidamento ciabatta di fondazione					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	345,91	691,82
17 A03.007.170. c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni mc pompato SpCat 1 - Opere di consolidamento Vedi voce n° 15 [m³ 36.00]					36,00		
	SOMMANO m³					36,00	8,21	295,56
18 A03.010.005. b	Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, smussi, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per fondazioni e/o pareti rettilinee in elevazione SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 paramento verticale *(lung.=18+0,4+18+0,4) tratto 2 paramento verticale *(lung.=14,4+0,4+14,4+0,4) coelgamento *(lung.=0,79+0,05)	2,00	36,80 29,60 0,84		1,600 1,600 1,600	58,88 47,36 2,69		
	SOMMANO m²					108,93	23,80	2'592,53
	A RIPORTARE							60'730,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							60'730,99
19 A03.013.005. d	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 paramento verticale Ø12 *(lung.=1,57+0,2) Ø12 *(lung.=1,57+0,2) Ø12 *(par.ug.=12*3) Ø12 Ø8 *(lung.=0,32+0,22+0,32+0,22+0,1+0,1) Ø14 Ø14 tratto 2 paramento verticale Ø12 *(lung.=1,57+0,2) Ø12 *(lung.=1,57+0,2) Ø12 *(par.ug.=12*3) Ø8 *(lung.=0,22+0,32+0,22+0,32+0,1+0,1) Ø14 nodi estremità Ø16 *(par.ug.=4*4)*(lung.=1,57+0,2) Ø8 *(par.ug.=4*10)*(lung.=0,32+0,32+0,32+0,32+0,1+0,1) Ø14 *(par.ug.=4*4)*(lung.=1,2+0,32+1,2) nodi centrali Ø16 *(par.ug.=2*4)*(lung.=1,57+0,2) Ø8 *(par.ug.=2*10)*(lung.=0,31+0,31+0,32+0,35+0,35+0,32+0,1+0,1) Ø14 *(par.ug.=2(4+2))*(lung.=1,2+1,2+0,34)	91,00	1,77		0,888	143,03		
		91,00	1,77		0,888	143,03		
		36,00	6,00		0,888	191,81		
		12,00	4,00		0,888	42,62		
		91,00	1,28		0,395	46,01		
		4,00	6,00		1,208	28,99		
		4,00	3,00		1,208	14,50		
		73,00	1,77		0,888	114,74		
		73,00	1,77		0,888	114,74		
		36,00	6,00		0,888	191,81		
		73,00	1,28		0,395	36,91		
		4,00	6,00		1,208	28,99		
		16,00	1,77		1,578	44,69		
		40,00	1,48		0,395	23,38		
		16,00	2,72		1,208	52,57		
		8,00	1,77		1,578	22,34		
		20,00	2,16		0,395	17,06		
		12,00	2,74		1,208	39,72		
	SOMMANO kg					1'296,94	1,34	1'737,90
20 A03.007.015. a	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq) SpCat 1 - Opere di consolidamento tratto 1 paramento verticale tratto 2 paramento verticale collegamento paramento verticale *(lung.=0,79+0,05)	1,01	18,00	0,400	1,600	11,64		
		1,01	14,40	0,400	1,600	9,31		
			0,84	0,400	1,600	0,54		
	SOMMANO m³					21,49	139,34	2'994,42
21 A03.007.170. a	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: quota fissa per montaggio e posizionamento, braccio fino a 35 m SpCat 1 - Opere di consolidamento paramento verticale					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	345,91	691,82
22 A03.007.170. c	Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo: per ogni mc pompato SpCat 1 - Opere di consolidamento							
	A RIPORTARE							66'155,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							66'155,13
	Vedi voce n° 20 [m³ 21.49]					21,49		
	SOMMANO m³					21,49	8,21	176,43
23 C04.061.015. c	Tubo drenante in PVC, corrugato duro (PVCU) certificato, a forma di tunnel, microfessurato nella parte superiore, a fondo piatto, fornito e posto in opera compresa la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro nominale interno di 150 mm (effettivi 151/160) SpCat 1 - Opere di consolidamento drenaggio *(lung.=18+14,4+6)		38,40			38,40		
	SOMMANO m					38,40	9,50	364,80
24 C04.088.005. b	Geotessile non tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche al 100% di polipropilene, di colore bianco fornito e posto in opera. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: massa areica da 301 a 500 g/mq e resistenza a trazione trasversale da 24 kN/m a 38 kN/m SpCat 1 - Opere di consolidamento drenaggio *(lung.=18+14,4+2)*(larg.=0,8+0,8+0,8+0,8+1)		34,40	4,200		144,48		
	SOMMANO m²					144,48	2,40	346,75
25 C04.061.005. c	Inerti selezionati e perfettamente lavati, forniti e sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: pietrisco di pezzatura 40-70 mm SpCat 1 - Opere di consolidamento drenaggio *(lung.=18+14,4+2)		34,40	0,800	0,800	22,02		
	SOMMANO m³					22,02	39,90	878,60
26 C02.019.050. b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm SpCat 1 - Opere di consolidamento drenaggio					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	90,00	180,00
27 C02.019.055. b	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm SpCat 1 - Opere di consolidamento drenaggio *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	40,50	162,00
28 C02.019.110.	Griglia in ghisa lamellare perlitica a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore a 125 kN conforme alla classe B 125 della norma							
	A R I P O R T A R E							68'263,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'263,71
b	UNI EN 124, telaio quadrato, rilievo antisdrucchiolo, rivestita con vernice protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montata in opera compresi ogni onere e magistero su preesistente pozzetto: telaio 400 x 400 mm, griglia 370 x 370 mm, area deflusso 42%, peso 21 kg circa SpCat 1 - Opere di consolidamento drenaggio					2,00		
	SOMMANO Cadauno					2,00	92,92	185,84
29 A01.004.005. a	Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque nonché la rimozione della sovrastruttura stradale e di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato, compreso il trasporto a discarica del materiale dei risulta SpCat 1 - Opere di consolidamento sottoservizi *(lung.=4+18+18+2)		42,00	0,800	1,200	40,32		
	SOMMANO m ³					40,32	5,23	210,87
30 C02.016.055. a	Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, forniti e posti in opera, conformi alla norma UNI EN 13476, completi di sistema di giunzione con relative guarnizioni elastomeriche, compresi pezzi speciali e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera e la saldatura del giunto di testa, compresa la formazione del letto di posa e del rinfiacco in materiale idoneo: classe di rigidità SN 4: diametro esterno 200 mm, diametro interno 172 mm SpCat 1 - Opere di consolidamento fognatura scarico acque *(lung.=4+18+18+2)		42,00			42,00		
	SOMMANO m					42,00	19,19	805,98
31 D02.019.005. g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete, per canalizzazioni interrate, corrugato esternamente e liscio internamente, inclusi manicotti di giunzione e selle distanziali in materiale plastico, conforme norme CEI EN 50086, con resistenza allo schiacciamento > 450 N, escluse tutte le opere provvisoriale e di scavo, diametro esterno: 125 mm SpCat 1 - Opere di consolidamento reti *(lung.=4+18+18+2)	2,00	42,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	11,26	945,84
32 C02.019.050. b	Pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfiacco in sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, forniti e posti in opera compresi sottofondo e rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm SpCat 1 - Opere di consolidamento pozzetti *(par.ug.=3+3+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO Cadauno					9,00	90,00	810,00
33 C02.019.055. b	Elementi di sovrizzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, forniti e posti in opera compresi rinfiacco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: dimensioni interne 40x40x40 cm SpCat 1 - Opere di consolidamento							
	A R I P O R T A R E							71'222,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							71'222,24
	prolunghe *(par.ug.=3+3+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO Cadauno					9,00	40,50	364,50
34 C02.019.105	Chiusino tondo in ghisa lamellare perlitica, per contatori ed allaccio utenze, con resistenza a rottura superiore a 400 kN conforme alla classe D 400 della norma UNI EN 124, coperchio con superficie antisdrucchiolo, rivestito con vernice protettiva, dispositivo antifurto, marcatura riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e magistero su preesistente pozzetto, altezza 185 mm, luce netta diametro 180 mm, peso totale 23 kg circa SpCat 1 - Opere di consolidamento chiusini *(par.ug.=3+3+3)	9,00				9,00		
	SOMMANO Cadauno					9,00	136,54	1'228,86
35 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche, con percentuale di legante dosato al 5% sul peso degli inerti asciutti; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. SpCat 1 - Opere di consolidamento rinterro scavi *(lung.=4+18+18+2)		42,00	0,800	0,400	13,44		
	SOMMANO m ³					13,44	56,18	755,06
36 C01.022.015. e	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia dimensione massima fino a 2 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: valutato a tonnellata. Sono compresi: la preparazione e la pulizia del piano di posa, la segnaletica stradale e la regolamentazione del traffico, la stesa e la compattazione (ove necessario a mano e per piccoli tratti), gli oneri di pesatura secondo le modalità e indicazioni del committente e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - Opere di consolidamento ripristino viabilità *(lung.=2+18+18+2)	2,15	40,00	5,000	0,050	21,50		
	SOMMANO t					21,50	79,89	1'717,64
37 C01.022.005	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi precedentemente stesi SpCat 1 - Opere di consolidamento ripristino viabilità *(lung.=2+18+18+2)		40,00	5,000		200,00		
	SOMMANO m ²					200,00	1,38	276,00
38 C01.022.020. d	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, tipo 0/9 - 0/12 conformi alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m ² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei							
	A RIPORTARE							75'564,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'208,29
	Oneri per la sicurezza (SpCat 2)							
41 F01.022.005. a	Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi SpCat 2 - Oneri per la sicurezza baracca di cantiere					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	199,60	199,60
42 F01.022.045. a	Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi SpCat 2 - Oneri per la sicurezza WC					1,00		
	SOMMANO Cadauno					1,00	160,00	160,00
43 F01.031.190. a	Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita da acqua: costo di utilizzo del materiale per un mese SpCat 2 - Oneri per la sicurezza barriere stradali *(lung.=17,45+18,65+12+12)		60,10			60,10		
	SOMMANO m					60,10	1,94	116,59
44 M01.001.005	IV livello edile SpCat 2 - Oneri per la sicurezza funzioni di indirizzo, dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani esecutivi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività di cantiere per la prevenzione anti contagio; informazione dei lavoratori e distribuzione di opuscoli informativi					6,00		
	SOMMANO ora					6,00	30,85	185,10
45 F01.028.015. d	Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 700 x 500 mm SpCat 2 - Oneri per la sicurezza cartelli di obbligo integrativi					4,00		
	SOMMANO Cadauno					4,00	0,89	3,56
46 F01.079.045. a	Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso; costo di utilizzo mensile: normale SpCat 2 - Oneri per la sicurezza facciali					6,00		
	SOMMANO Cadauno					6,00	2,48	14,88
	A R I P O R T A R E							86'888,02

